

Harmonogram prac remontowych dróg, ulic i placów na 2021 r.

W oparciu o uchwalony budżet miasta na 2021 rok został opracowany harmonogram prac związanych z utrzymaniem stanu dróg gminnych.

W ramach infrastruktury dróg powiatowych zaplanowano:

Dział 600 rozdział 60014 § 4300 zakup usług pozostałych – 200.000,00

Dotacja celowa z budżetu miasta na 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego należącego do właściwości Powiatu pn.: „**Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4805 S - ul. Olkuska w Sławkowie**”.

W ramach infrastruktury dróg gminnych zaplanowano:

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – zakup usług remontowych – 72 100,00 zł

- a) regulacja wysokościowa wierzchołków i wpustów ulicznych wraz z naprawą podbudowy i remontem cząstkowym masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i oblaniem emulsją – liczba orientacyjna: 19 szt.
- b) remont ubytków emulsją i grysami przy pomocy remontera – orientacyjna ilość: 1 200 m²
- c) remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją – orientacyjna ilość: 100 m².
- d) remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją wraz z remontem podbudowy – orientacyjna ilość: 30 m².

Dział 600 rozdział 60016 § 4210 – zakup oznakowania dróg gminnych – 20.000,00 zł

- Zakup oznakowania pionowego
- Zakup materiałów w ramach „Akcji Zima”

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – zakup usług pozostałych – 93 388,00 zł

- W ramach Akcji Zima w 2021 r. wydatkowano 61 103,97 zł, pozostało 32 284,03 zł.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:

- Modernizacja nawierzchni ulicy Św. Jakuba (295m) wraz infrastrukturą wodociągową
- Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: Kompleksowa modernizacja drogi wraz infrastrukturą towarzyszącą w ul. PCK w Sławkowie.
- Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta –
Wykonanie fragmentów nakładek asfaltowych po I postępowaniu przetargowym
 - a) modernizacja nawierzchni ul. Myśliwych (fragment od zjazdu z ul. Stawki do zlikwidowanych stanowisk kontenerowych). Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa.
 - a) modernizacja nawierzchni ul. Pasterskiej (zjazd z ul. Stawki do istniejącego wpustu). Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy asfaltowej oraz opasek z kruszywa.
 - b) modernizacja nawierzchni ul. Zbożowa (na całej długości). W pewnym zakresie wykonanie nowej a lokalnie wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa.
 - c) modernizacja nawierzchni ul. Gwarków Sławkowskich (fragment od wiaduktu kolejowego do nr 27). Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni oraz nakładki asfaltowej.
 - d) modernizacja nawierzchni ul. Niwa (fragment od skrzyżowania przy nr 30 do drugiego rozjazdu / łuku). Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy asfaltowej oraz opasek z kruszywa.

- e) modernizacja nawierzchni ul. Hrubieszowska boczna (fragment od zjazdu z drogi powiatowej do nr 72). Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy asfaltowej oraz opasek z kruszywa.
- f) modernizacja nawierzchni ul. Słonecznikowa (kontynuacja do ściany lasu). Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.
- g) modernizacja nawierzchni ul. Żupnicza (fragment od drogi powiatowej 100 m). Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni oraz nakładki asfaltowej.
- h) modernizacja nawierzchni ul. Konarowa. Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni oraz nakładki asfaltowej na odcinku 70 m.
- i) modernizacja nawierzchni ul. Jagiellońska (fragment od rozjazdu do skrzyżowania z ul. J. Słowackiego). Remont podbudowy i nakładka asfaltowa.
- j) modernizacja nawierzchni ul. Burki (fragment od skrzyżowania przy nr 17 do rozjazdu przy lesie). Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa.
- k) modernizacja nawierzchni ul. Armii Krajowej (fragment od zjazdu z kostki do końca posesji numer 11). Wykonanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.
- l) modernizacja nawierzchni ul. Miedawa (fragment od przepustu (kontynuacja) do przystanku) Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni oraz nakładki asfaltowej.
- m) modernizacja nawierzchni ul. Jaśminowa (fragment od ul. Makowej do nawierzchni z płyt). Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa.

W 2021 r. w ramach prac modernizacji dróg gminnych planowane jest w kolejnych postępowaniach przetargowych wykonanie nakładki asfaltowej na fragmentach:

- ul. Myśliwych (od ul. Hrubieszowskiej do ul. Wilczej)
- ul. Myśliwych (od ul. Wilczej do nr 1)
- ul. Dębniaki (fragment od ul. Kolejowej do ul. Grodzkiej)
- ul. Niwa (kontynuacja do nr 12)
- ul. Wiejskiej (kontynuacja do nr 30)

wykonanie podbudowy na:

- ul. Sujkowskiego

W załączeniu do harmonogramu prac remontowych infrastruktury drogowej w mieście w 2021 roku załączono - Zestawienie kompleksowych prac remontowych na odcinkach dróg gminnych w 2020 r.

**Zestawienie kompleksowych prac remontowych i inwestycyjnych
na odcinkach dróg gminnych w 2020 r.**

Remonty nawierzchni dróg gminnych w 2020 r.	
Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco – zadanie obejmuje remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco wraz z obcięciem krawędzi i zalaniem połączeń masą zalewową – 150 m ²	ul. Siewierska, ul. Św. Jakuba
Remont cząstkowy nawierzchni drogowych emulsją i gryсами pod ciśnieniem przy pomocy remontera drogowego - 800 m ²	ul. Gajowych, ul. Cechowa, ul. Borowa, ul. Burki, ul. Michałów, ul. Matejki, ul. Wikle, ul. Wał, ul. Krzywda, ul. Krakowska, ul. Botaniczna, ul. Kozłowska
Remont nawierzchni z kostki betonowej – zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej (głównie dotyczy przejść nad gazociągami w ulicy) - 70 m ²	ul. Św. Jakuba , ul. Krakowska
Remont nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych frezem asfaltowym – zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych polegającego na wypełnieniu ręcznym ubytków destruktem asfaltowym i zagęszczeniu walcem – 80 ton	ul. Groniec, ul. Krakowska, ul. Stokrotek, ul. Konwaliowa, ul. Jaśminowa, ul. Burki
Regulacja urządzeń (wpusty, włazy nastudzienne, zawory) - 3 sztuki.	ul. Św. Jakuba , ul. Krakowska
Remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową na gorąco – w zakres zamówienia wchodzi: frezowanie, ocięcie krawędzi, oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową, warstwa masy mineralno-asfaltowej, oblanie masą zalewową "szwów", utylizacja urobku – 500 m ² .	ul. Świętojańska, ul. J. Słowackiego, ul. Jagiellońska, ul. PCK, ul. Browarna, ul. Pańska Góra – wjazd z ul. Krakowskiej
Modernizacja dróg gminnych w 2020 r.	
Wykonanie nakładki na ul. Konarowej i ul. Wiejskiej w Sławkowie	ul. Konarowa dł. 195 m (szer. 4,0 m), ul. Wiejska dł. 185 m (szer. 3,5 m)
Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Miedawa w Sławkowie	ul. Miedawa dł. 178 m (szer. 2,7 m)
Modernizacja ulic: Browarnej, Niwy, Makowej	ul. Browarna - 100 m, ul. Niwa przed kanionem 270 m, ul. Makowa 150 m.
Modernizacja ulicy Groniec	ul. Groniec – dł. 180 m, regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych.